Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzavretej podľa zákona č.513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov
číslo **01/2018-HZ zo dňa 21.05.2018**

1.1 Objednávateľom **Obec Radôstka**
Radôstka č. 51, 023 04 Radôstka
041/4395129
ou_radostka@stonline.sk
Zastúpený Jaroslav Fekula, starosta obce
IČO 00314226
DIČ 2020553205
Bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Čadca
Číslo účtu
(ďalej „**objednávateľ**")

a

1.2 Zhotoviteľom **KOBAS, s.r.o.**
Hviezdoslavova 2077, 022 01 Čadca

Zastúpený Tomáš Kondek, konateľ
IČO 36 391 409
DIČ 2020135315
IČO pre DPH SK2020135315
Bankové spojenie SLSP, a.s. Čadca
Číslo účtu
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
(ďalej „**zhotovitel**")

uzatvorili za nižšie uvedených podmienok tento

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo číslo 01/2018-HZ zo dňa 21.05.2018

I.
Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č. 1 sú práce naviac na stavbe *„Rekonštrukcia obecného domu, časť hasičská (požiarna) zbrojnica - interiér"*, ktoré pozostávajú z dodávok a montáže:

1. dvere vnútorné jednokrídlové plné, šírka 90 cm v počte 3 ks;
2. plastové okno pevné s izolačným dvojsklom rozmer 50x100 cm v počte 2 ks;
3. WC-Geberit, ako náhrada za WC-Combi, v počte 3 ks;
4. dlažba a sokel v chodbe WC (11 m2);
5. kryt vodomera (nerez);
6. prietokový ohrievač (teplá voda) v počte 2 ks;
7. zmena rozvodov a premiestnenie kanalizácie DN-110 do priečky;

8. zníženie stropu WC-chodba – 19 m2 a WC ženy, WC muži,
9. „LYSTELA“ – obklad do WC – 60 ks;
10. penetrácia proti plesni (chodba – zádverie) – 40 m2;
11. sokel chodba – 14,40 m2.

Práce naviac sú podrobne špecifikované v rozpočte, ktorý je súčasťou tohto dodatku (naviac práce).

II.
Cena

Cena za zhotovenie naviac prác v rozsahu čl. I tohto dodatku je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena pevná.

Cena za práce naviac podľa čl. I je **3.658,76 Eur s DPH**
(slovom: Tritisícšesťstopäťdesiatosem eur sedemdesiatšesť centov)

OSTATNÉ ČASTI ZMLUVY ZOSTÁVAJÚ NEZMENENÉ.

Dodatok č. 1 je platný dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých každá zo strán obdrží po jednom vyhotovení.

Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, všetky jeho ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Radôstke, dňa 20.08.2018

Objednávateľ

.....
Jaroslav Fekula
starosta Obce Radôstka

V Čadci, dňa 20.08.2018

Zhotoviteľ

.....
Tomáš Kondek
konateľ KOBAS, s.r.o.

Súpis vykonaných prác v EUR

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 01 - Interier

Časť: 01.1 - Naviac práce

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Radôstka

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 048,97
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**3 048,97**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	3 048,97	609,79
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**3 658,76**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

KOBAS s.r.o.

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 01 - Interier

Časť: 01.1 - Naviac práce

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Radôstka Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**3 048,97**
HSV - Práce a dodávky HSV	322,25
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	319,16
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3,09
PSV - Práce a dodávky PSV	2 726,72
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	1 096,23
763 - Konštrukcie - drevostavby	418,73
766 - Konštrukcie stolárske	432,79
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	19,50
771 - Podlahy z dlaždíc	296,75
781 - Obklady	462,72
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 048,97**

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 01 - Interier

Časť: 01.1 - Naviac práce

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Radôstka Projektant: 0

Zhotoviteľ: Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 048,97

HSV - Práce a dodávky HSV 322,25

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 319,16

1	K	611461120	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, základný náter Baumit PremiumPrimer	m2	19,000	2,00	38,00
2	K	611465242	Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová BAUMIT, minerálna, Baumit Ušľachtilá omietka 2 mm (Baumit EdelPutz), hladená, hr. 3-4 mm	m2	19,000	8,50	161,50
3	K	612464242	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, minerálna, Baumit Ušľachtilá omietka 2 mm (Baumit EdelPutz), hladená, hr. 3-4 mm	m2	14,400	7,08	101,95
4	K	612465120	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, základný náter Baumit PremiumPrimer	m2	14,400	1,23	17,71

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3,09

5	K	973031616	Vysekanie kapsy pre krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	3,000	1,03	3,09

PSV - Práce a dodávky PSV 2 726,72

725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 1 096,23

6	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom-odpočet	súb.	-3,000	27,90	-83,70
7	*M*	*6420143070*	*Misa kombinovaná stojacia, 360x680x400 mm, VARIO odpad, keramika, biela - odpočet*	*ks*	*-3,000*	*99,46*	*-298,38*
8	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	3,000	30,10	90,30
9	*M*	*6423340000*	*Misa záchodová biela závesná*	*ks*	*3,000*	*65,00*	*195,00*
10	K	725119701	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	3,000	36,01	108,03
11	*M*	*5513005458*	*DuoFix pre závesné WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x136x526 mm, plast, GEBERIT*	*ks*	*3,000*	*230,00*	*690,00*
12	K	725539140	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 5 L	súb.	2,000	8,79	17,58
13	*M*	*5413000110*	*Malolitrážny elektrický prepadový ohrievač pod umývadlo s batériou EO 5 P, objem 5 l, Tatramat*	*ks*	*2,000*	*111,20*	*222,40*
14	K	Pol1	Vnútorné rozvody vody k prietok. ohrievačom	kpl	1,000	60,00	60,00
15	K	Pol2	Doplnenie a uchytenie kanalizácie	kpl	1,000	95,00	95,00

763 - Konštrukcie - drevostavby 418,73

16	K	763132110	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	7,000	21,23	148,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	763132310	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	12,000	22,51	270,12
			766 - Konštrukcie stolárske				432,79
18	*M*	*6116201960*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch dyha M10, plné, šírka 600-900 mm*	*ks*	*3,000*	*76,59*	*229,77*
19	K	766.1	Zavesenie krídel	ks	3,000	0,38	1,14
20	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	6,000	6,98	41,88
			(1,00+0,50)*2*2		6,000		
21	*M*	*61141242601*	*Plastové okno pevné s izolačným dvojsklo, rozmer 500x1000 mm (vxš)*	*ks*	*2,000*	*80,00*	*160,00*
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové				19,50
22	K	76799R	D+M nerezový kryt vodomeru	kus	1,000	19,50	19,50
			771 - Podlahy z dlaždíc				296,75
23	K	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 200 x 200 mm	m2	11,000	13,53	148,83
24	*M*	*5978651250*	*Keramická dlažba, rozmer 197x197x8 mm*	*m2*	*11,300*	*12,53*	*141,59*
25	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,420	15,06	6,33
			781 - Obklady				462,72
26	K	781445521	Montáž listely kladenej do tmelu šírky do 50 mm	m	36,000	2,02	72,72
27	*M*	*5978650740*	*Listela reliéfna R, rozmer 200x50 mm*	*ks*	*60,000*	*6,50*	*390,00*